

大泉町公園施設長寿命化計画

令和6年3月

群馬県 大泉町

1. 都市公園整備状況

(2023 年（令和 5 年）12 月 31 日時点 41,465 人)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
41 箇所	42.46ha	10.24 m ²

2. 計画期間：2024（令和6）年度～2033（令和15）年度（10箇年）

3. 計画対象公園

①種別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6

※その他は緑道を示す。

②選定理由

レクリエーション需要に対応し、地域活性化の拠点、環境教育の場、環境保全・保護、景観の形成、健康増進、防災機能等さまざまな役割を果たし、これらの機能を安全かつ持続的に継続させ、町民が安全で安心して利用できるよう、都市公園の中で比較的面积の大きく、利用者が多いと見込まれる近隣公園3箇所（城之内公園、御正作公園、南公園）、総合公園1箇所（いずみ総合公園）、運動公園1箇所（大泉スバル運動公園）、その他1箇所（いずみ緑道）の計6箇所を選定した。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
100	95	391	51	121	28	104

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
812	0	0	1,702

②これまでの維持管理状況

公園施設全般の維持管理は、次の頻度、内容で実施している。

- ・日常点検は、委託により清掃等を実施しているほか、町職員が、目視等により施設の異常の有無を確認している。また、運動施設は指定管理者により維持管理を実施している。
- ・遊戯施設はこれらの管理に加え、社団法人日本公園施設業協会が認定する専門技術者（公園施設製品安全管理士・公園施設製品整備技師）またはこれら同等以上の知識を有する者が毎年1回、目視、触診、打揺診、2年に1回、器具による計測等による定期点検を実施している。
- ・各点検により異常が確認された場合は、必要に応じて利用禁止処置を実施する。更に適切な修繕方法を検討し、早急な対策を実施している。

③選定理由

将来にわたり安全・安心、かつ安定的な公園の運営と維持管理を行い、長期間利用可能となる公園施設を目指すため、計画対象公園に整備されている施設全般を対象とした。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化策定により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

なお、本町では、公園施設長寿命化計画を2023（令和5）年度の1ヵ年で策定し、実施の内容は以下のとおりである。

	内容
2023（令和5）年度	・予備調査 ・遊具の安全点検の実施 ・一般施設等の健全度調査 ・遊具及び一般施設の健全度・緊急度判定の実施 ・公園施設長寿命化計画の策定

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

①判定基準

一般施設、建築物について国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）〔改訂版〕」に則り、健全度調査を実施した。健全度調査の判定基準は以下のとおりである。

ランク	評価基準
A	・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。
B	・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。
C	・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。
D	・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。

②健全度判定結果

健全度調査は、予防保全型管理の候補 107 施設のうち、106 施設について実施した。
 いずみ緑道内の橋梁（1箇所）については、本来調査対象施設であるが、群馬県所管の
 工事により一時的に撤去されており、予防保全型施設とするものの、健全度調査は実施し
 ないこととした。

（施設）

	健全度判定				
	A	B	C	D	合計
a. 一般施設	2	33	5	1	41
b. 建築物	－	5	2	－	7
c. 土木構造物	－	6	1	－	7
d. 遊戯施設	－	30	17	4	51
e. 各種設備	－	－	－	－	0
合 計	2	74	25	5	106

※D判定は利用禁止とした。

※e. 各種設備は該当なし。

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要で示した「健全度
 判定」に基づき、以下のように「緊急度判定」を設定した。

- ・健全度「D」 → 緊急度「高」
- ・健全度「C」 → 緊急度「中」
- ・健全度「A・B」 → 緊急度「低」

（施設）

	緊急度判定			
	高	中	低	合 計
a. 一般施設	1	5	35	41
b. 建築物	－	2	5	7
c. 土木構造物	－	1	6	7
d. 遊戯施設	4	17	30	51
e. 各種設備	－	－	－	0
合 計	5	25	76	106

※e. 各種設備は該当なし。

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

公園施設全般の維持管理は、次の頻度、内容で実施する。また、公園施設種別ごとに維持管理方針を定め、安全で安心した公園利用の実現を目指す。

- ・日常点検は、委託により清掃等を実施するほか、町職員が、原則3ヶ月に1回、目視等により施設の異常の有無を確認する。また、運動施設は指定管理者により維持管理を実施する。
- ・定期点検は、社団法人日本公園施設業協会が認定する専門技術者（公園施設製品安全管理士・公園施設製品整備技師）またはこれら同等以上の知識を有する者が、遊戯施設を原則1年に1回、目視、触診、打揺診、2年に1回、器具による計測等による劣化状況を確認する。
- ・各点検により異常が確認された場合は、必要に応じた利用禁止等の処置を実施する。その後、適切な修繕方法の検討、または施設の利用状況などによっては廃止を検討し、早急な対策を実施する。

1) 園路広場

- ・公園や緑地等の利用者については、歩行または自転車等で園路広場を利用する。また、これらの利用者は移動経路としての利用だけでなく、休養や運動としての利用もされることが一般的である。さらには、災害時等においては避難経路としての活用が期待されるため、日常的な補修は欠かせない施設である。
- ・園路広場の維持管理にあたっては、多様な利用を安全に支えることができるよう、舗装のひび割れや隆起等の劣化に注視し、日常的な維持管理によって修繕を実施するものとして、「事後保全型」による管理を実施する。
- ・橋梁については、円滑な移動手段としての利用形態が見込まれている一方、転落等の事故には十分注意する必要がある。したがって、安全性を重視すべく、定期的な補修や再塗装を実施する、「予防保全型」による管理を実施する。

2) 修景施設

- ・花壇等の植栽については、公園の種類や規模等を問わず、広く利用される施設である。また、流れや飛石等については、単独での利用のほか、その公園緑地特有の景観を創出する施設である。
- ・修景施設の維持管理にあたっては、レンガのひび割れやコンクリートのはく離等に注視し、日常的な維持管理として、「事後保全型」による管理を実施する。

3) 休養施設

- ・公園施設における休養施設については、公園緑地を快適に利用するために欠かせない施設であり、機能的かつ安全でなくてはならない施設である。また、休養施設は主に運動や散策等の際に活用される施設であるほか、障がい者や高齢者が安心して利用できる構造でなくてはならない。
- ・パーゴラや四阿については、使用される主要部材が多様であり、木材の張替えや金属部の再塗装等、部材に対して適切な補修を実施する必要がある。したがって、利用者の多い施設であることから、パーゴラや四阿については定期的な補修を行う、「予防保全型」による管理を実施する。また、小型の休養施設であるベンチやスツール等については、劣化を発見した時点で修繕等実施するものとして、「事後保全型」としての管理とする。

4) 遊戯施設

- ・遊戯施設については、子どもの心理的、社会的な成長を促すものとして重要な施設であり、安全で楽しい空間を創出するために必要不可欠である。
- ・遊戯施設は複合遊具等の大型施設から、スプリング遊具等の小型施設があり、その構造は多種多様であり、それぞれの遊具に適した修繕が必要となる。また、部材の破損によるき裂や引っ掛かりは重大な事故につながる恐れもあることから、安全性を高めるため「予防保全型」としての管理を実施する。

5) 運動施設

- ・運動施設については、健康の維持促進の需要を満たすことや、スポーツ技術向上を目的として多くの利用が見込まれる施設である。
- ・グラウンドやコートの舗装については、気象状況や利用者数により劣化の進行度は変化するものであり、施設によっては老朽化の速度は異なるため、日常的な管理である「事後保全型」として柔軟に維持管理を実施する。

6) 教養施設

- ・記念碑や彫像等の教養施設については、公園や緑地、その地域周辺の歴史や文化を伝えるものであり、その地ならではの空間を創出するものである。
- ・記念碑や彫像、ステージで使用されているコンクリートについては、白華や損傷を発見した時点で修繕を行うものとして、「事後保全型」としての管理を実施する。

7) 便益施設

- ・便益施設については、休養施設同様、様々な利用者が不自由なく利用できる施設とすることが求められており、機能的かつ安全で衛生的な施設でなければならない。
- ・概ね10㎡以上である便所については、外壁や屋根の再塗装、鏡やドアノブ等の修繕を計画的に修繕するため、「予防保全型」としての管理を実施する。また、概ね10㎡未満の便所については、発見した時点で利用禁止等処置を行い、その都度修繕を行う「事後保全型」としての管理とする。
- ・その他の施設については、日常的な点検において機能面や、部材の破損状況等を確認し異常を発見した時点で補修を行う「事後保全型」としての管理方針とする。

8) 管理施設

- ・管理施設については、公園利用者が施設そのものを利用する場合のほか、安全で快適な利用を促進するための施設としての役割がある。また、施設によっては大型であることから、公園緑地内においては美観的な配慮を行う必要がある。
- ・管理事務所や更衣室等の建築物については、「予防保全型」による管理を行い、塗装や部分的な修繕を計画的に実施するものとする。
- ・柵や門扉、時計等については、設置されている場所に応じて必要な修繕を行う。管理方針については「事後保全型」として、異常を発見した時点で修繕等実施する。

②公園施設長寿命化のための基本方針

- ・優先して改築、更新が必要とされる健全度Dに判定された施設は、転落や負傷等の危険性の高いものから早急に補修・更新を行う。その後は、適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・健全度Cに判定された施設は、日常点検と定期点検から適切な時期に部分的な補修を行うとともに、必要に応じ更新を行うなどの対策により長寿命化を図る。なお、特に子どもの安全に配慮し、遊戯施設を優先して対策を行う。
- ・健全度が高いとされるA、Bに判定された施設は、日常的な維持管理に関する基本的方針である日常点検と定期点検から、適切で早急な対策を実施し、消耗部品の交換や再塗装で長寿命化を図る。
- ・事後、予防の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・毎年の定期点検を行う遊戯施設や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・予防保全型とした施設の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。
- ・事後保全型とした施設の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	556,169（千円）
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	533,589（千円）
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	22,580（千円）
④単年度あたりの概算費用【①/10】	55,617（千円）

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は4,900千円である。

1 1. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度：2028（令和10）年度

②見直し時期、見直しの考え方など

- ・次回以降、健全度調査を実施した際は、長寿命化計画の見直しを行う。
- ・公園施設の利用状況を考慮しつつ、今後は、施設の廃止や集約化に向けた検討を実施する予定。

公園施設長寿命化計画調書(概算費用)

公園名	種別	長寿命化を実施する公園施設	長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										単年度当たりのライフサイクルコスト削減額(千円)
				2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	2029年(R11)	2030年(R12)	2031年(R13)	2032年(R14)	2033年(R15)	
城之内公園	近隣公園	橋、パーゴラ、トイレ、健康器具系施設、すべり台、砂場、ぶらんこ、鉄棒、ジャングルジム、スプリング遊具、複合遊具、造形遊具、石の山遊具	23	0	1,786	3,792	20,425	0	0	0	179	379	32,142	187
御正作公園	近隣公園	橋、四阿、ナイター照明、トイレ、健康器具系施設、すべり台、複合遊具、ロープウェイ	19	0	5,082	0	10,838	0	0	28,980	508	0		1,543
南公園	近隣公園	トイレ、倉庫	3	0	0	0	0	0	0	0	11,503	0	1,310	171
いずみ総合公園	総合公園	歩道橋、パーゴラ、四阿、トイレ、健康器具系施設、砂場、ぶらんこ、スプリング遊具、複合遊具、ロープウェイ、ザイルクライム	32	0	22,632	42,321	7,219	0	0	0	29,248	1,974	4,702	585
いずみ緑道	緑道	橋、歩道橋、パーゴラ、四阿、トイレ、健康器具系施設、砂場	20	0	5,520	0	0	139,065	139,065	5,197	0	34,177	0	1,391
大泉スバル運動公園	運動公園	ナイター照明灯、トイレ、管理棟、すべり台、ぶらんこ	10	0	982	0	5,419	0	0	0	98	0	542	1,023
			107	0	36,002	46,113	43,901	139,065	139,065	34,177	41,536	36,530	39,780	4,900

公園箇所数計: 6

概算費用合計(千円): 556,169

(内訳)

予防保全型施設概算費用(千円) 533,589

事後保全型施設概算費用(千円) 22,580

公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置年度 (西暦)	健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する										長寿 命化に向けた 特記事項			
						数値	単位 【選択】				年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
城之内公園	近隣公園	4005	遊戯施設	すべり台	2面すべり台	1	基	—	スチール	1959	2023	スベリ面ステンレスパツキあり。	C	中	予防保全	2026年			1,117	更新						112	補修		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4007	遊戯施設	踏み板式ふらんこ	4連ふらんこ	1	基	—	スチール	1959	2023	樹脂製ブランコマツ割れあり。	C	中	予防保全	2026年			982	更新						98	補修		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4008	遊戯施設	鉄棒	3間低鉄棒	1	基	—	スチール	1959	2023	ジョイント部金具固定ボルトの端部突出。	C	中	予防保全	2026年			228	更新						23	補修		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4009	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	—	スチール	1959	2023	落下の可能性のある背地面に基礎露出。	C	中	予防保全	2026年			1,465	更新						147	補修		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4010	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具ウサギ	1	基	—	樹脂	1959	2023	本体FRP上面磨耗。	B	低	予防保全	2033年										321	更新		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4011	遊戯施設	複合遊具	鋼製複合遊具船	1	基	—	スチール	1959	2023	支柱基礎土破り浸い。	B	低	予防保全	2033年										5,419	更新		消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4012	遊戯施設	ジャングルジム	チェーンネットクライム	1	基	—	スチール	1959	2023	チェーン摩耗。	C	中	予防保全	2025年		1,465	更新						147	補修			消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	4013	遊戯施設	造形遊具	コンクリート遊具機関車	1	基	—	コンクリート	1959	2023	落下の可能性のある背地面に車輪基礎露出。	C	中	予防保全	2027年				11,629	更新						1,163	補修		消耗部材の交換・再塗装
城之内公園	近隣公園	4014	遊戯施設	石の山・人工的な登山	コンクリート遊具石の山	1	基	—	コンクリート	1959	2023	落下の可能性のある背地面に基礎露出。	C	中	予防保全	2027年			8,796	更新							880	補修		消耗部材の交換・再塗装
城之内公園	近隣公園	4015	遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具 コアラ	1	基	—	樹脂	1959	2023	本体FRP表面層欠けあり。	C	中	予防保全	2025年		321	更新						32	補修			消耗部材の交換・再塗装	
城之内公園	近隣公園	7001	便益施設	便所	トイレ大1	1	棟	17.0㎡	コンクリート	1959	2023	外壁の塗装が剥離している。梁の塗装が剥離・発錆。	B	低	予防保全	2033年										10,368	更新		壁面の再塗装・設備修理	
城之内公園	近隣公園	7002	便益施設	便所	トイレ大2	1	棟	22.9㎡	コンクリート	1959	2023	美観上、問題はない。	A	低	予防保全	2033年											13,991	更新		壁面の再塗装・設備修理
御正作公園	近隣公園	4005	遊戯施設	すべり台	ローラースべり台	1	基	—	スチール	2011	2023	ローラー欠落箇所1本。	D	高	予防保全	2025年		5,082	更新						508	補修			消耗部材の交換・再塗装	
御正作公園	近隣公園	4006	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(小)	1	基	—	スチール	2011	2023	使用不可。	C	中	予防保全	2027年				5,419	更新						542	補修		消耗部材の交換・再塗装
御正作公園	近隣公園	4007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(中)	1	基	—	スチール	2011	2023	使用不可。	C	中	予防保全	2027年				5,419	更新						542	補修		消耗部材の交換・再塗装
御正作公園	近隣公園	7002	便益施設	便所	トイレ大	1	棟	37.5㎡	コンクリート	1986	2023	鏡が外されている。小便便器が使用禁止となっている。	C	中	予防保全	2030年						28,980	更新						壁面の再塗装・設備修理	
南公園	近隣公園	5041	運動施設	附属する倉庫	倉庫	1	棟	30.0㎡	コンクリート	1972	2023	基礎がひび割れ、塗装剥離。内壁多数のひび割れ。	C	中	予防保全	2031年								11,503	更新			壁面の再塗装・設備修理		
南公園	近隣公園	8064	管理施設	倉庫	倉庫・中	1	棟	6.4㎡	プレハブ	1972	2023	外壁がへこんでいる。扉に発錆。	B	低	予防保全	2033年										1,310	更新		壁面の再塗装・設備修理	
いずみ総合公園	総合公園	4003	遊戯施設	踏み板式ふらんこ	4人用ふらんこ	1	基	—	スチール	2010	2023	ブランコマツトに破れあり。	C	中	予防保全	2027年				982	更新						98	補修		消耗部材の交換・再塗装
いずみ総合公園	総合公園	4006	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(小)	1	基	—	スチール	2009	2023	総合わせパネルの樹脂が劣化割れ。	D	高	予防保全	2025年		5,419	更新						542	補修			消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	4007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(中)	1	基	—	スチール	2009	2023	全方向ブランコに座面なし。	C	中	予防保全	2026年			16,585	更新					1,659	補修			消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	4008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(大)	1	基	—	スチール	2002	2023	使用不可。	D	高	予防保全	2025年		17,213	更新					1,721	補修			消耗部材の交換・再塗装		
いずみ総合公園	総合公園	4009	遊戯施設	その他	ロープウェイ	1	基	—	スチール	2009	2023	ワイヤーにキンク、サビあり。	C	中	予防保全	2026年			1,622	更新						162	補修		消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	4010	遊戯施設	その他	ザイルクライム	1	基	—	スチール	2010	2023	転落等防止シートとの隙間あり。	B	低	予防保全	2033年										3,980	更新		消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	4015	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具 足つぽマッサージ	1	基	—	スチール	2009	2023	足つぽ平板の突起欠け、16箇所。	C	中	予防保全	2026年			737	更新						74	補修		消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	4017	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具 トレーニングステーション	1	基	—	スチール	2009	2023	説明板プレート上部エッジ突起。	C	中	予防保全	2027年				6,237	更新						624	補修		消耗部材の交換・再塗装
いずみ総合公園	総合公園	4018	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具 育伸ばし	1	基	—	スチール	2009	2023	裏面床板固定ボルト2箇所、青板3箇所抜けあり。	C	中	予防保全	2026年			797	更新						80	補修		消耗部材の交換・再塗装	
いずみ総合公園	総合公園	7002	便益施設	便所	トイレ小2	1	棟	9.9㎡	コンクリート	1980	2023	屋根ふき材が一部破壊。扉が修理準備中。	C	中	予防保全	2031年								8,925	更新			壁面の再塗装・設備修理		
いずみ総合公園	総合公園	7005	便益施設	便所	トイレ大2	1	棟	12.0㎡	コンクリート	1980	2023	外壁がひび割れ、塗装剥離。天井に漏水跡あり。	C	中	予防保全	2031年							18,060	更新				壁面の再塗装・設備修理		
いずみ総合公園	総合公園	1005	園路広場	舗装	園路5	1	式	1279.0㎡	ブロック	2003	—	—	—	—	事後保全	2026年			22,580	更新								※歩道橋部・舗装(420㎡)を含む		
いずみ緑道	緑道	1013	園路広場	橋梁	歩道橋	1	基	762.0㎡	スチール	1983	2023	広い範囲で発錆。断面欠損・板厚減少。	C	中	予防保全	2028年				139,065	更新	139,065	更新						再塗装・舗装修繕	
いずみ緑道	緑道	3001	休養施設	バーゴラ	バーゴラ・中1	1	基	—	スチール	2000	2023	支柱が腐食。屋根膜・根太が破壊。	C	中	予防保全	2030年						5,197	更新						消耗部材の交換・再塗装	
いずみ緑道	緑道	3002	休養施設	バーゴラ	バーゴラ・中2	1	基	—	スチール	2000	2023	屋根材・梁に発錆。根太の欠損。	C	中	予防保全	2032年								5,197	更新				消耗部材の交換・再塗装	
いずみ緑道	緑道	3004	休養施設	バーゴラ	バーゴラ・中4	1	基	—	木材	2000	2023	支柱・梁・根太が腐朽。支柱塗装の剥離。	D	高	予防保全	2025年		5,520	更新										消耗部材の交換・再塗装	
いずみ緑道	緑道	7002	便益施設	便所	トイレ大	1	棟	23.2㎡	コンクリート	1980	2023	外壁がひび割れ。外壁の塗装の剥離。	C	中	予防保全	2032年							28,980	更新				壁面の再塗装・設備修理		
大泉スバル運動公園	運動公園	4001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	—	スチール	1988	2023	盛り場裏面腐食。	C	中	予防保全	2027年				5,419	更新						542	補修		消耗部材の交換・再塗装
大泉スバル運動公園	運動公園	4002	遊戯施設	踏み板式型ふらんこ	4連がらんこ	1	基	—	スチール	1988	2023	ジョイント部金具腐りサビ。	D	高	予防保全	2025年		982	更新						98	補修			消耗部材の交換・再塗装	
																	0	36,002	46,113	43,901	139,065	139,065	34,177	41,536	36,530	39,780				

概算費用合計(千円): 556,169

公園施設長寿命化調書(公園施設種類別現況)

施設種類	公園施設名	公園施設数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	橋梁	12		
	デッキ	5		
	階段	57		
	舗装	26		
修景施設	池	1		
	噴水	15		
	水流	3		
	花壇	8		
	植栽	50		
休養施設	飛石	18		
	パーゴラ	11		
	休憩所	10		
	ベンチ	367		
	野外卓	3		
遊戯施設	石の山・人工的な築山	1		
	複合遊具	6		
	踏み板式ぶらんこ	3		
	すべり台	3		
	ジャングルジム	2		
	健康遊具系施設	23		
	砂場	4		
	スプリング遊具	4		
	造形遊具	1		
	鉄棒	1		
運動施設	その他	3		
	テニスコート内施設	48		
	野球場内施設	39		
	サッカー場内施設	6		
	照明施設	17		
	バックネット	3		
	スコアボード	2		
	その他	6		

【橋梁】

【舗装】

【池】

【花壇】

【パーゴラ】

【ベンチ】

【石の山・人工的な遊具】

【複合遊具】

【テニスコート内施設】

【バックネット】

公園施設長寿命化調書(公園施設種類別現況)

施設種類	公園施設名	公園施設数	主な公園施設の現況写真	
教養施設	ステージ	1		
	小屋・獣舎	2		
	記念碑	14		
	彫像	11		
	便所	15		
便益施設	水飲み場	41		
	駐車場	47		
	その他	1		
	管理事務所	4		
管理施設	倉庫	16		
	照明施設	323		
	時計・時計台	9		
	給水施設	73		
	水質浄化施設	2		
	擁壁	15		
	護岸	3		
	法面	2		
	柵・門	273		
	標識	61		
	材料置場	1		
	その他	30		
	合計	1,702		
				
			【標識】	【その他(救命ロープ)】